



OBEC KAMENNÝ ÚJEZD

Náměstí 220, 373 81 Kamenný Újezd, IČO 00245062, DIČ CZ00245062

tel.: 387 998 204, e-mail: ou@kamenny-ujezd.cz, ID DS aqebdr7

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová značka:

OúKÚ-1661/2025

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Datum:

Ing. Ludmila Balíčková

387998204

ou@kamenny-ujezd.cz

aqebdr7

27.10.2025

Jiří Duchoň



Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací k probíhající stavbě a činnostem zhotovitele

Dobrý den, pane Duchoni,

dovolte nám reagovat na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 10. 2025 ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Na kvalitu prováděných prací má Obec odbornou firmu "technický dozor stavebníka" (TDS). TDS jednou týdně organizuje tzv. "kontrolní den", kterého se pravidelně účastní zástupce obce, zástupce provozovatele (Čevak) a dodavatel, na vyžádání pak dle potřeby projektant a geolog. Z těchto jednání je prováděn zápis.

Při kontrole dodržování BOZP obec zastupuje "koordinátor bezpečnosti práce", který provádí namátkovou kontrolu a jednou za 14 dní zasílá zápis o provedené kontrole.

Domníváme se, že pravidelnou účastí na kontrolních dnech stavby má obec dostatečné informace o tom, co se na stavbě vodovodu a kanalizace děje. Tím jsme byli informováni také o pochybení zhotovitele o nepřipojení dvou vodovodních přípojek, které byly po upozornění vlastníků dodatečně propojeny. (Vyjádření zhotovitele: „správce sítě nám je nevytyčil, hrnečky byly přeasfaltovány“.)

Kvalita prací zhotovitele bohužel není ideální hlavně co se týče hutnění zásypů, proto se musí zhotovitel na svoje náklady na některé úseky, kde nevyšly hutnicí zkoušky, vracet a znovu kvalitně hutnit, aby dosáhl parametrů určených projektem.

Na stavbě se musí též řešit nesoulad projektu se skutečností (změna profilu suchovodu, změna profilu kanalizace, výroba nových atypických šachet, nové vodovodní přípojky, prodloužení vodovodu atd.). O všem jsme podrobně informováni.

Stavba v I. etapě (Plavnická nad kolejemi) je současně kvůli změnám v projektu, rozšíření předmětu plnění a nekvalitní práci zhotovitele při hutnění v časovém skluzu cca 30 dní.

Další etapy probíhají podle harmonogramu.

Co se týče prašnosti, odlétajícího kamení atd. - v ulici je osazeno provizorní dopravní značení se zákazem vjezdu a omezenou rychlostí pro občany, kteří v lokalitě bydlí. Sám si, prosím, udělejte posudek, jak je toto opatření dodržováno.

Od 1.11. 2025 dojde k přípravě podloží pro asfaltové povrchy, vlastní asfaltování je plánováno v termínu 5. - 7. 11. 2025.

3.etapa bude zahájena frézováním asfaltu od 1. 11. 2025. Finální povrchy této etapy nebudou pravděpodobně z důvodu klimatických podmínek letos provedeny.

Ještě dodávám že v roce 2026 bude ulice Plavnická na náklady ŘSD celá zfrézována a bude proveden nový asfaltový povrch. Proto jsme se rozhodli v předstihu provést rekonstrukci podzemních sítí uložených v komunikaci.

S pozdravem

Eva Všetečková
stavební technička OÚ



Digitálně podepsal
Eva Všetečková
Datum: 27.10.2025
10:40:08 SEČ