

Stavba:	Úprava křižovatky Kamenný Újezd		
	Datum vydání ZL	25.06.2021	
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př.Otakara II, 370 01 Č.Budějovice		
Objednatel:	Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd 373 81		
Projektant:	Zenkl CB s.r.o., Jírovцова 2, České Budějovice		
TDS:	Ing. Petr Bayer, Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice		
	vícepráce	méněpráce	rozdíl
Cena bez DPH:	102 036,00 Kč	-46 080,00 Kč	55 956,00 Kč
<u>Soupis změnových listů:</u>			
1.	Vícepráce - propojení kanalizace	33 668,00 Kč	0,00 Kč
2.	Vícepráce - Aco drainy, zelený pás atd.	68 368,00 Kč	0,00 Kč
3.	Odpočít veřejného osvětlení	0,00 Kč	-46 080,00 Kč
		33 668,00 Kč	68 368,00 Kč
		-46 080,00 Kč	-46 080,00 Kč
Zhotovitel:	Datum:	PRADAST, spol. s r.o. Nám. Př. Otakara II, č. 10/6 Provozovna: 370 01 České Budějovice Sosní 949/27 DIČ: CZ60826053 Štěpánovice Tel.: 387 984 922 373 73 (4)	
Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Podpis		
Objednatel:	Datum:		
Obec Kamenný Újezd Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd	Podpis		
Projektant:	Datum:		
Zenkl CB s.r.o. Jírovцова 2 České Budějovice	Podpis		
TDS:	Datum:		
Ing. Petr Bayer Stavební poradna spol. s r.o. Průběžná 48, Č. Budějovice	Podpis		

Stavba:	Úprava křižovatky Kamenný Újezd - změnový list č. 1
---------	--

Datum vydání ZL		25.06.2021
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Městys Frymburk, Náměstí 78, Frymburk	
Projektant:	Ing. Pecha, SP STUDIO, s.r.o., Budějovická 58, Český Krumlov	
TDI:	Ing. Jan Grohman	

Cena bez DPH:	33 668,00 Kč
---------------	---------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	33 668,00 Kč	0,00 Kč	33 668,00 Kč

Popis změny technického řešení:

1) Vícepráce 33 668,00 Kč 0,00 Kč 33 668,00 Kč

Na základě požadavku objednatele došlo ke zrušení šachty a propojení kanalizace

příloha: rozpočet

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:	PRADAST, spol. s r.o.	
	Podpis:	Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice IČ: C760828963 Tel.: 387 984 922	Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice 373 73 (*)
Objednatel: Obec Kamenný Újezd Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd	Razítko:		
	Podpis:		
Projektant: Zenkl CB s.r.o. Jírovцова 2 České Budějovice	Razítko:		
	Podpis:		
TDS: Ing. Petr Bayer Stavební poradna spol. s r.o. Průběžná 48, Č. Budějovice	Razítko:		
	Podpis:		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kamenný Újezd - křižovatka	JKSO	
Název objektu	VCP	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		05.06.2021	CZ-GPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	12 430,29	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	13 687,91	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	2 237,11	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	5 313,12	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	33 668,43	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST, spol. s r.o.
 Nam. Pt. Otakara I. č. 10/6
 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ60826056
 Tel.: 367 584 922

Provozovna:
 Sosní 949/27
 Štěpánovice
 373 73 (2)

D Celkem bez DPH				33 668,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snižena	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	33 668,00	7 070,00	
Cena s DPH				40 738,00
E Přípočty a odpočty				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvyhodnění				0,00

Souhlasím

STAVEBNÍ PORADENSTVÍ, spol. s r.o.
 Průběžná 48
 370 04 České Budějovice
 DIČ: CZ60826056

ING. ZAJEK - TDI

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kamenný Újezd - křižovatka
 Objekt: VCP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 5.6.2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suf celkem
91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	0,00	1 782,00	1 782,00	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 171,42	1 171,42	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	12 430,29	10 734,49	23 164,78	5,037	1,920
1	Zemní práce	0,00	4 692,08	4 692,08	0,000	0,000
5	Komunikace pozemní	5 922,40	227,80	6 150,20	0,000	0,000
8	Trubní vedení	6 507,89	5 814,61	12 322,50	5,037	1,920
PSV	Práce a dodávky PSV	2 237,11	5 313,12	7 550,23	0,041	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 237,11	1 288,12	3 525,23	0,041	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	4 025,00	4 025,00	0,000	0,000
	Celkem	14 667,40	19 001,03	33 668,43	5,078	1,920

ROZPOČET

Stavba: Kamenný Újezd - křižovatka
Objekt: VCP

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 5 6 2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací						1 782,00	0,000
15	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky do 100 mm	m	10,000	178,20	1 782,00	0,000
99 Staveništní přesun hmot						1 171,42	0,000
4	997221551	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,920	29,40	56,45	0,000
5	997221559	Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suti	t	17,280	7,00	120,96	0,000
6	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,920	114,80	220,42	0,000
7	997221815	Poplatek za skládku	t	1,900	150,00	285,00	0,000
8	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	5,037	97,00	488,59	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						23 164,78	5,037
1 Zemní práce						4 692,08	0,000
16	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	9,300	392,00	3 645,60	0,000
3	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,300	101,60	1 046,48	0,000
5 Komunikace pozemní						6 150,20	0,000
18	500A5011	Odvodňovací polymerbetonový žlab pochůzi š 150 mm s krycím roštem	m	4,000	1 537,55	6 150,20	0,000
8 Trubní vedení						12 322,50	5,037
19	800A2601.R	Vsak pro odvodnění aco drainu včetně geotextilie	m3	1,400	1 050,00	1 470,00	4,440
1	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	3 950,00	3 950,00	0,000
11	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	0,217
12	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	0,050
9	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,330
17	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř C 16/20 otevřený výkop	m3	0,250	3 010,00	752,50	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						7 550,23	0,041
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						3 525,23	0,041
14	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 dešťové DN 110	m	1,500	421,22	631,83	0,003
2	721173404.OSM	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 200	m	2,000	805,70	1 611,40	0,036
13	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	2,000	641,00	1 282,00	0,003
764 Konstrukce klempířské						4 025,00	0,000
10	764508101.R	Napojení stávajících svodů	kus	4,000	1 006,25	4 025,00	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkem

33 668,43

5,078

Stavba:	Úprava křižovatky Kamenný Újezd - změnový list č.2
---------	---

Datum vydání ZL		25.06.2021
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd 373 81	
Projektant:	Zenkl CB s.r.o., Jírovcova 2, České Budějovice	
TDI:	Ing. Petr Bayer, Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice	

Cena bez DPH:	68 368,00 Kč
---------------	---------------------

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	68 368,00 Kč	0,00 Kč	68 368,00 Kč


Popis změny technického řešení:

1) Vícepráce 68 368,00 Kč 0,00 Kč 68 368,00 Kč

Na základě požadavku objednatele byly prováděny vícepráce - provedení ACO drainů z důvodu zamezení vniku vody do stávajícího objektu u kterého je ACO drain osazen. Dále provedení KSC ve vjezdu čp. 31 z důvodu nevhodného podloží. Zrušení nefunkční kanalizační šachty. Dále proběhla úprava spodní vrstvy zeleného pásu tak, aby docházelo ke správnému vsakování vody v místě zeleného pásu.

příloha: rozpočet

PRADAST, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko: Podpis	 Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 087 984 922	Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice 373 73 (4)
Objednatel: Obec Kamenný Újezd Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd	Razítko: Podpis		
Projektant: Zenkl CB s.r.o. Jírovcova 2 České Budějovice	Razítko: Podpis		
TDS: Ing. Petr Bayer Stavební poradna spol. s r.o. Průběžná 48, Č. Budějovice	Razítko: Podpis		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kamenný Újezd - křižovatka	JKSO	
Název objektu	VCP II - od 11.6.2021	EČO	
		Misto	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.06.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	55 183,69	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	11 288,68	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	863,06	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	1 032,43	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	68 367,86	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. z/ 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

D Celkem bez DPH 68 368,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	68 368,00	14 357,00

Cena s DPH 82 725,00

E Přípočty a odpočty

Dotá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvyhodnění	0,00



ING. BAYERL - TDI

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kamenný Újezd - křižovatka
 Objekt: VCP II - od 11.6.2021

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 14. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
91	Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací	892,76	3 361,09	4 253,85	0,000	0,000
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	36 057,26	747,74	36 805,00	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	382,28	382,28	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	18 233,67	6 797,57	25 031,24	3,941	0,000
1	Zemní práce	0,00	834,80	834,80	0,000	0,000
2	Zakládání	2 100,49	1 518,10	3 618,59	0,039	0,000
5	Komunikace pozemní	7 883,70	2 077,30	9 961,00	0,000	0,000
8	Trubní vedení	5 995,28	1 950,57	7 945,85	2,625	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 254,20	416,80	2 671,00	1,278	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	863,06	1 032,43	1 895,49	0,008	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	863,06	1 032,43	1 895,49	0,008	0,000
	Celkem	56 046,75	12 321,11	68 367,86	3,949	0,000

ROZPOČET

Stavba: Kamenný Újezd - křižovatka
Objekt: VCP II - od 11.6.2021

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 14.6.2021

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací						4 253,85	0,000
91							
1	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,500	186,30	838,35	0,000
2	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	kus	5,000	67,50	337,50	0,000
3	916991121	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,750	1 728,00	1 296,00	0,000
13	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hloubky do 100 mm	m	10,000	178,20	1 782,00	0,000
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb						36 805,00	0,000
93							
10	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	8,500	420,00	3 570,00	0,000
11	59227011	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm	m	8,500	870,00	7 395,00	0,000
12	56241034	rošt mřížkový D400 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 200mm	m	8,500	3 040,00	25 840,00	0,000
Staveništní přesun hmot						382,28	0,000
22	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,941	97,00	382,28	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						25 031,24	3,941
1 Zemní práce							
18	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	2,000	392,00	784,00	0,000
19	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,500	101,60	50,80	0,000
2 Zakládání						3 618,59	0,039
6	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	85,000	19,00	1 615,00	0,009
7	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	100,683	19,90	2 003,59	0,030
5 Komunikace pozemní						9 961,00	0,000
5	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	85,000	74,20	6 307,00	0,000
4	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	14,000	261,00	3 654,00	0,000
8 Trubní vedení						7 945,85	2,625
8	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	980,00	980,00	1,927
9	BET.KSHF1060	BEST-ŠACH.KONUS/SH-F 1000/625x600 PS+K	kus	1,000	1 563,35	1 563,35	0,430
15	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	0,217
16	63126038	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	0,050
17	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,250	3 010,00	752,50	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 671,00	1,278
20	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š. proužku 250 mm	m	10,000	109,00	1 090,00	0,809
21	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	10,200	155,00	1 581,00	0,469
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 895,49	0,008
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 895,49	0,008
14	721173315.OSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 dešťové DN 110	m	4,500	421,22	1 895,49	0,008
		Celkem				68 367,86	3,949

Stavba:	Úprava křižovatky Kamenný Újezd - změnový list č. 3
---------	--

Datum vydání ZL		25.06.2021
Zhotovitel:	PRADAST spol. s r.o., Nám. Př. Otakara II, 370 01 Č. Budějovice	
Objednatel:	Obec Kamenný Újezd, Náměstí 220, Kamenný Újezd 373 81	
Projektant:	Zenkl CB s.r.o., Jírovцова 2, České Budějovice	
TDI:	Ing. Petr Bayer, Stavební poradna, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice	

Cena bez DPH: **-46 080,00 Kč**

	vícepráce	méněpráce	rozdíl
	0,00 Kč	-46 080,00 Kč	-46 080,00 Kč


Popis změny technického řešení:

1) Méněpráce - veřejné osvětlení 0,00 Kč -46 080,00 Kč -46 080,00 Kč

Nebylo prováděno osvětlení přechodu pro chodce.

příloha: rozpočet

PRADAST, spol. s r.o.

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o. Nám.Př.Otakara II., 10/6 370 01 České Budějovice	Razítko:		Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 370 01 České Budějovice DIČ: CZ60826053 Tel.: 387 984 922	Provozovna: Sosní 949/27 Štěpánovice 373 73 (4)
	Podpis			
Objednatel: Obec Kamenný Újezd Náměstí 220 373 81 Kamenný Újezd	Razítko:			
	Podpis			
Projektant: Zenkl CB s.r.o. Jírovцова 2 České Budějovice	Razítko:			
	Podpis			
TDS: Ing. Petr Bayer Stavební poradna spol. s r.o. Průběžná 48, Č. Budějovice	Razítko:			
	Podpis			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Kamenný Újezd - křižovatka	JKSO	
Název objektu	Měněpráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		29.06.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-46 080,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		-46 080,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 16/6
370 01 České Budějovice
DIČ: 0200000000
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 78 (7)

D Celkem bez DPH -46 080,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-46 080,00	-9 677,00

Cena s DPH -55 757,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kamenný Újezd - křižovatka

Objekt: Měněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 6. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
946	Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích	0,00	-46 080,00	-46 080,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	-46 080,00	-46 080,00	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Kamenný Újezd - křižovatka
Objekt: Měněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 29. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
946		Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích				-46 080,00	0,000
2	460270142	D+M chránička	m	-9,000	120,00	-1 080,00	0,000
1	460270142a	Osvětlení přechodu pro chodce	kus	-3,000	15 000,00	-45 000,00	0,000
Celkem						-46 080,00	0,000